

# **ATLAS POSTAR 60**

## schnelltrocknender Zementestrich (10-100 mm)

- Begehbar nach 6 Stunden
- Verlegen von Fliesen nach 6 Stunden
- Für stark beanspruchte Räumlichkeiten, einschließlich Fahrzeugverkehr
- Estrich für Parkett, Fliesen und Paneele











# Eigenschaften

ATLAS POSTAR 60 ist ein Trockengemisch aus Portlandzement, Quarzfüllstoffen und modifizierenden Zusätzen.

Wasser- und frostbeständig.

Schnell druckfest – schon nach 6 Stunden begehbar.

Druckfestigkeit: - nach 24 Stunden > 25 MPa, - nach 3 Tagen > 30 MPa.

Biegefestigkeit: ≥ 5,0 N/mm<sup>2</sup>.

Dickplastisch – spezielle Modifizierungsmittel sorgen für eine Verarbeitungskonsistenz, die das Aufbringen und Verreiben des Mörtels sowie die Herstellung einer ebenen und glatten Oberfläche (waagerecht oder mit Gefälle) erleichtert.

Sehr geringes Schwindmaß, eingeschränkte Rissegefahr – ein geringer W/Z-Wert (Wasser: Zement) und der Gehalt an gespülten Zuschlagstoffen gewährleisten minimale Schwindung während des Trocknens: <0,6 mm/m.

Hohe Abriebfestigkeit – Klasse A9 - kann als Nutzschicht dienen.

# Verwendungszweck

Estrich mit einer Stärke von 10-100 mm – die Schichtstärke ist von der geplanten Konstruktion abhängig (siehe Tabelle unten).

Zum Anlegen neuer und zum Sanieren alter Estriche.

Kann als Oberschicht dienen.

Empfohlen für Wohnhäuser und öffentliche Gebäude, Durchgangsbereiche, Technik- und Wirtschaftsräume, Garagen und Lager.

Empfohlen für Estriche mit Fußbodenheizung - erfordert keine elastifizierende Zusätze, bietet gute Wärmeleiteigenschaften aufweist.

Ermöglich das Herstellen von Gefällen und die Sanierung von Betonoberflächen, Treppen, Platten, Estrichen und schrägen Einfahrten.

Arten von Belägen – Keramik- und Steinfliesen, PVC- und Teppichböden, Paneele, Parkettboden, Epoxidbeläge und – beschichtungen.

Mögliche Verlegetechniken:

- mit dem Untergrund verbunden Stärke 10-100 mm auf Untergründen aus gutem Beton, Zementestrich (mit Fußbodenheizung oder ohne):
- auf einer Trennschicht Stärke 35-100 mm auf schlechten Untergründen, die keine ausreichende Haftfestigkeit gewährleisten, wie staubigen, rissigen, verölten, verschmutzten oder stark saugfähigen Untergründen; die Trennschicht kann z. B. aus einer 0,2 mm starken PE-Folie bestehen;
- schwimmend Stärke 40-100 mm auf Wärme- oder Schalldämmschichten aus Styroporplatten von entsprechender Härte, Fußbodenplatten, gehärteten Mineralwolleplatten etc.;
- auf beheiztem Untergrund die Dicke des Estrichs über Heizungssystemen muss mindestens 35 mm betragen.

#### Technische Daten

Schüttdichte (Trockengemisch)	ca. 1,7 kg/dm³	
Mischungsverhältnis Wasser/Mörtel	0,07÷0,09 l / 1 kg 1,75÷2,25 l / 25 kg	
min./max. Schichtstärke	10 mm / 100 mm	
max. Durchmesser des Zuschlagstoffes	3,0 mm	
Schwindmaß	≤ 0,06%	
Vorbereitungstemperatur sowie Untergrund- und Umgebungstemperatur während der Verarbeitung	+5 °C bis +30 °C	
Verarbeitungszeit	mindestens 45 Minuten*	
egehbarkeit nach 6 Stunden*		

- \* die Zeitangaben gelten für normale Verarbeitungsbedingungen:
- Temperatur ca. 20 °C
- Luftfeuchtigkeit 55-60 %.

# Technische Anforderungen

ATLAS POSTAR 60 (2020)
Leistungserklärung E232/CPR
EAD 190019-00-0502: Dezember 2019
Europäische Technische Zulassung ETA-20/0547 vom
30.06.2020

Bestimmungszweck: Zementestrich für den Innen- und Außenbereich. Unter dem Estrich kann eine Fußbodenheizung verlegt werden. Der Estrich kann als Nutzschicht (Fußboden) verwendet oder mit einem Belag (z. B. Keramik- oder Steinfliesen, Epoxidharzboden, Teppich- oder PVC-beläge, Parkett, Paneele) bedeckt werden.

Brandverhalten	A1 <sub>fl</sub>
Druckfestigkeit - Klasse	C30 (≥ 30 MPa)
Biegefestigkeit - Klasse	F5 (≥ 5 MPa)
Abriebfestigkeit	A9 ( $\leq 9 \text{ cm}^3 / 50 \text{ cm}^2$ )
Biege- und Druckfestigkeit nach	
Frost-Tau-Wechseln, MPa:	
- Druckfestigkeit	
- Biegefestigkeit	≥ 30
	≥ 5

## Herstellung des Estrichs

## Vorbereitung des Untergrunds

Der Untergrund muss stabil, sauber, tragfähig und lufttrocken sein. Die Vorbereitung ist von der geplanten Konstruktion des Fußbodens abhängig. Allgemeine Anforderungen für den Untergrund:

- Zementestriche oder -böden(über 28 Tage alt),
- Beton (über 3 Monate alt).

Mit dem Untergrund verbundener Estrich. Der Untergrund muss von Schichten und Stoffen, die die Haftfestigkeit beeinträchtigen können, wie Staub, Kalk, Öl, Fett, bituminösen Substanzen, Farben, schwachen und losen Fragmenten alter Estriche frei sein.

Direkt vor der Herstellung der eigentlichen Mörtelschicht muss der Untergrund jeweils mit Wasser befeuchtet und dann eine Kontaktschicht aufgetragen werden. Die Kontaktschicht kann mittels einer der unten genannten Methoden hergestellt werden:

- ATLAS POSTAR 60 modifiziert mit ATLAS ELASTISCHE EMULSION im Verhältnis: 10 kg Mörtel ATLAS POSTAR 60 + 0,5 Liter Wasser + 1 kg ATLAS ELASTISCHE EMULSION,
- Mörtel ATLAS ADHER S Anwendung gem. Produktdatenblatt. Die Kontaktschicht hat eine flüssige Konsistenz und kann mit dem Pinsel aufgetragen werden. Sie muss fest in den vorher befeuchteten Untergrund eingerieben werden. Wenn die Kontaktschicht vor dem Auftragen der Estrichschicht trocken ist, muss sie erneut hergestellt

<u>Estrich auf Trennlage</u> Die Trennlage, z. B. aus PE-Folie, muss dicht und ohne Falten verlegt und mindestens bis auf die Höhe des Estrichs an der Wand (über die Dilatationsstreifen) hochgezogen werden.

<u>Schwimmender Estrich.</u> Die Dämmplatten müssen dicht, auf einem ebenen Untergrund und mit versetztem Rand verlegt werden. Auf den Platten wird eine Trennschicht verlegt und ein Stück an der Wand hochgezogen.

Estrich mit Fußbodenheizung. Die Heizungsanlage muss geprüft und gut befestigt sein, bei wasserbetriebenen Fußbodenheizungen müssen die Leitungen mit Wasser gefüllt werden. Der Estrich sollte in einer Schicht angelegt werden (unter Voraussetzung der stabilen Befestigung der Heizungsanlage). Bei den Arbeiten müssen die Daten im technischen Projekt und die Anweisungen der Hersteller der Heizungsanlagen beachtet werden.

Die Unterlage kann in vorgefertigten Fußbodenheizungssystemen verwendet werden. Nach dem Auslegen der Matten sind die Heizungsrohre an der entsprechenden Stelle zu positionieren (max. Rohrdurchmesser 20 mm). Anschließend werden die Rohrzwischenräume mit der Unterlage ausgefüllt, wobei die Unterlagsstärke über dem Rohr mindestens 35 mm betragen muss.

#### Dehnungsfugen

Der Estrich muss mittels Fugenprofilen von den Wänden und sonstigen Elementen im Arbeitsbereich getrennt werden. Die Größe der Arbeitsbereiche sollte folgende Abmessungen nicht überschreiten:

- 36 m² im Innenbereich und das Seitenmaß sollte 6 m nicht überschreiten.
- 5 m² im Außenbereich und das Seitenmaß sollte 3 m nicht überschreiten.

Auch an Schwellen und um Tragpfeiler herum müssen Dehnungsfugen angelegt werden. Bestehende Dilatationsfugen müssen auf die Estrichschicht übertragen werden.

#### Vorbereitung des Mörtels.

Schütten Sie das Material aus dem Sack in einen Behälter mit Wasser (die Mischverhältnisse sind unter den technischen Daten angegeben) und mischen Sie, bis eine einheitliche Konsistenz erreicht ist. Benutzen Sie dazu ein langsam drehendes Rührwerk mit Mörtelrührer oder einen Durchflussmischer. Die Masse ist sofort nach dem Mischen gebrauchsfertig und behält ihre Parameter über rund 30 Minuten.

# Verarbeitung des Estrichs

#### Auftragen der Masse

Alle Arbeiten müssen gemäß der Technologie für Fußbodenarbeiten ausgeführt werden. Beim Ebnen der Oberfläche des Estrichs oder Fußbodens helfen Glättleisten. Die Leisten müssen so angesetzt werden, dass die Stärke des Estrichs oder der Unterlage der gewünschten Stärke entspricht und an keiner Stelle geringer ist als die für das betreffende Konstruktionssystem (Verbundestrich, Estrich auf einer Trennschicht, schwimmender Estrich) vorausgesetzte Mindeststärke. Um die Masse anzudicken und präzise zu verteilen kann sie mit Leisten vibriert oder mit Glättkellen geklopft werden. Überschüssiger Mörtel wird mit Zickzackbewegungen von den Leisten abgezogen. Ein Arbeitsabschnitt muss innerhalb von ca. 45 Minuten verfüllt und geebnet werden. Nach max. 3 Stunden muss die Oberfläche mit Glättkellen abgezogen und geglättet werden.

# Trocknung und Pflege des Estrichs

Der frische Estrich muss vor zu schneller Trocknung, direkter Sonneneinstrahlung, zu niedriger Luftfeuchtigkeit und Luftzug geschützt werden. Um geeignete Bedingungen für das Abbinden des Mörtels zu gewährleisten, muss die frische Oberfläche, je nach Bedarf, mit Wasser befeuchtet oder mit Folie abgedeckt werden. Angemessene Pflege verbessert die Beständigkeit des Produkts, verlängert jedoch auch die Trocknungszeit. Die Trocknungszeit des Estrichs ist von der Schichtstärke sowie von den Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen abhängig. Der Estrich ist nach rund 6 Stunden begehbar und nach 3 Tagen voll belastbar.

#### Verbrauch

Der Verbrauch beträgt durchschnittlich 20 kg Mörtel pro 1  $\mathrm{m}^2$  und pro 10  $\mathrm{mm}$  Schichtstärke.

# Verpackungen

Papiersäcke 25 kg.

# Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt des Produkts, welches auf der Website www.atlas.com.pl verfügbar ist.

# Lagerung und Transport

Informationen zu Lagerung und Transport finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt des Produkts, welches auf der Website www.atlas.com.pl verfügbar ist.

Die Haltbarkeit des Produkts (Verwendbarkeit) beträgt 12 Monate ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum.

# Wichtige zusätzliche Informationen

Durch Anwendung einer falschen Wassermenge für die Vorbereitung der Masse verschlechtern sich die Festigkeitseigenschaften des Estrichs. Achten Sie bei den Arbeiten auf sorgfältiges Mischen und die Konsistenz der Masse.

Eine niedrige Temperatur sowie eine hohe Feuchtigkeit im Raum können die Trockenzeit des Estrichs verlängern.

Vor dem Verlegen von PVC-Belägen auf einem Estrich aus ATLAS POLSTAR 60 muss eine Glättschicht aus ATLAS SMS 15 oder SMS 30 hergestellt werden.

Das Werkzeug muss sofort nach Gebrauch mit sauberem Wasser gereinigt werden. Mörtelreste, die sich nur schwer entfernen lassen, sollten mit ATLAS SZOP entfernt werden.

Die im Produktdatenblatt enthaltenen Informationen stellen grundlegende Hinweise bezüglich der Anwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten in Übereinstimmung mit den Regeln der Baukunst und den Arbeitsschutzvorschriften durchzuführen. Mit der Ausgabe dieses Produktdatenblatts verlieren alle vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. Die Begleitunterlagen des Produkts sind unter www.atlas.com.pl verfügbar.

Der Inhalt dieses Datenblatts sowie die hier verwendeten Bezeichnungen und Markennamen sind Eigentum von Atlas Sp. z o. o. Jede unberechtigte Verwendung wird gesetzlich geahndet.

Datum der Aktualisierung: 27.03.2024

Ausführliche Informationen zum Aushärten des Estrichs ATLAS POSTAR 60 vor dem Verlegen weiterer Beschichtungen.

Art der nächsten Schicht auf dem Estrich	Aushärten des Estrichs vor dem Verlegen der betreffenden Schicht*	Vorbereitung des Estrichs vor Ausführung der eigentlichen Schicht	
Nivellierung/Bodenaufbau mit ATLAS POSTAR 60	nach ca. 6 Stunden	ATLAS ADHER S	
Nivellierung/Bodenaufbau mit ATLAS SMS	nach ca. 24 Stunden	- ATLAS GRUNT NKP (gebrauchsfertig) ATLAS UNI-GRUNT ATLAS UNI-GRUNT ULTRA	
Keramikfliesen	Estrichfeuchte 4,0 %  nach ca. 6 Stunden bei einer Dicke von 1,0-3,0 cm  nach ca. 12 Stunden bei einer Dicke von 3,1-5,0 cm  nach ca. 40 Stunden bei einer Dicke von 5,1-10,0 cm	- ATLAS GRUNT NKP (gebrauchsfertig) ATLAS UNI-GRUNT ATLAS UNI-GRUNT ULTRA	
	Variante 1		
- Abdichtung - - -	ATLAS WODER DUO ATLAS WODER SX Estrichfeuchte 4,0 %  nach ca. 6 Stunden bei einer Dicke von 1,0-3,0 cm  nach ca. 12 Stunden bei einer Dicke von 3,1-5,0 cm  nach ca. 40 Stunden bei einer Dicke von 5,1-10,0 cm	mattfeucht anfeuchten	
	Variante 2		
	ATLAS WODER E  ATLAS WODER W  Estrichfeuchte 2,0 %  nach ca. 1,5 Tagen bei einer Dicke von 1,0-3,0 cm  nach ca. 2 Tagen bei einer Dicke von 3,1-5,0 cm  nach ca. 7 Tagen bei einer Dicke von 5,1-10,0 cm	- ATLAS GRUNT NKP (gebrauchsfertig) ATLAS UNI-GRUNT - ATLAS UNI-GRUNT KOLOR ATLAS UNI-GRUNT ULTRA	
Parkettboden PVC- Teppichboden Paneele	Estrichfeuchte 2,0 % - nach ca. 1,5 Tagen bei einer Dicke von 1,0-3,0 cm - nach ca. 2 Tagen bei einer Dicke von 3,1-5,0 cm - nach ca. 7 Tagen bei einer Dicke von 5,1-10,0 cm	gemäß den Anweisungen des Herstellers des Bodenbelags	
Epoxidharzbeschichtung	Estrichfeuchte 4,0 %  nach ca. 6 Stunden bei einer Dicke von 1,0-3,0 cm  nach ca. 12 Stunden bei einer Dicke von 3,1-5,0 cm  nach ca. 40 Stunden bei einer Dicke von 5,1-10,0 cm	gemäß den Anweisungen des Herstellers des Bodenbelags	

<sup>\*</sup> die Zeitangaben gelten für normale Verarbeitungsbedingungen:

Hinweis: Bei einem Estrich mit Fußbodenheizung können die Belagsschichten erst nach dem Aufheizen des Estrichs verlegt werden. Die Regeln für das Erwärmen eines Estrichs aus ATLAS POSTAR 10 finden Sie im Abschnitt "Herstellen eines Unterbodens oder Estrichs".

<sup>-</sup> Temperatur ca. 20 °C

<sup>-</sup> Luftfeuchtigkeit 55-60 %.